

ROZPOČET

Stavba: Prestavba námestia v obci Tešedíkovo
Objekt: 1 - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 21.07.2025
Objednávateľ: Obec Tešedíkovo Projektant:
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -6 761,84

D PSV Práce a dodávky PSV -6 761,84

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti -6 761,84

68	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	-281,000	9,52	-2 675,12
69	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	-323,150	8,25	-2 665,99
70	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	-281,000	1,06	-297,86
71	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	-281,000	1,06	-297,86
72	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	-743,250	1,11	-825,01